



भिमाद नगरपालिका  
BHIMAD MUNICIPALITY  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE

भिमाद, तनहुँ  
BHIMAD, TANAHUN  
२०७३ / २०७३



प.सं / REF. NO. : २०८२/०८३

व.सं / DIS. NO. : १८४६

मिति-२०८३/०९/२४


विषय: दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

जो जससँग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत विषयमा भिमाद नगरपालिका वडा नं.५ स्थित बुढाकोट धारापानी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएको हुँदा संलग्न BOQ मा उल्लेखित कार्यहरू तपाईंले के कति दररेटमा गर्न/गराउन सक्ने हो आफुले कबोल गरेको दररेट यस BOQ मा भरी तपशिल बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात (७) दिन भित्र कार्यालय समयमा [yोजना.bhimadmunicipality@gmail.com](mailto:yोजना.bhimadmunicipality@gmail.com) मा मेल गर्नुहुन अथवा सक्लै कागजात खामवन्दी गरी पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । कार्यालय समय पश्चात प्राप्त भएका दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरू:

१. घ वर्गको इजाजतपत्रको प्रतिलिपि
२. स्थायी लेखा नं. प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. आ.व.२०८१/८२ को करचुक्ता पत्रको प्रतिलिपि
४. दररेट पेश गरेको निवेदन तथा कालोसुची नपरेको स्वघोषणापत्र ।

  
२०८३/०९/२४

शोभाखर पोखरेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


**शोभाखर पोखरेल**  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“समृद्ध भिमादको आधार : आर्थिक, सामाजिक विकास र दिगो पूर्वाधार”

Contact No.: ०६५-५७२४३६, Website: [www.bhimadmunicipality.gov.np](http://www.bhimadmunicipality.gov.np), E-mail: [bhimadmunicipality@gmail.com](mailto:bhimadmunicipality@gmail.com), [info@bhimadmunicipality.gov.np](mailto:info@bhimadmunicipality.gov.np)



भिमाद नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
भिमाद तनहुँ, गण्डकी प्रदेश  
कार्यालय कोड नं. ८०१०४३८०२४  
**परिमाण सूची (BOQ)**



श. रास्वर पोखरेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Project Name: Budhakot Dharapani Lifting Khanepani Yojana  
Location: Bhimad-5, Budhakot

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	दर		रकम रु.
				संख्यामा	अक्षरमा	
1	Supply of Submersible pump 3 phase 4.0 HP, lift 3m <sup>3</sup> /hr discharge upto height of 139 m runs in 3 Phase 415 volt. KSB Cora 4C/25 +UMAI 100 or equivalent.	set	1			
2	Supply & installation of 4.0HP Direction On Line (DOL) Control Panel	set	1			
3	Pump housing pipeDN 200 mm 7 mm thick mild steel in 4 m length with one end closed with a OD 200 mm 24 mm thick MS blank flange and another end fitted with a OD 340 mm, ID 200 mm 24 mm thick , welded MS flange having 12 nrs 22 mm dia bolt holes for M20 bolts. Pump housing pipe fabricated with a DN 80 mm inlet pipe as per instruction and drawing	set	1			
4	D-iron with shackle insulator	Pcs	4			
5	Stay set	set	3			
6	Stay Insulator	Nos	1			
7	Stay wire	Kg	8			
8	Nut-bolt of various sizes	Kg	10			
9	11mtr steel tubular pole	Nos	2			
10	8mtr steel tubular pole	Nos	4			
11	Channel-1200mm	Nos	1			
12	Pole clamp of various sizes	Nos	8			
13	Trapezoidal base	Nos	2			
14	11KV pin insulator with spindle	Nos	3			
15	LVD box for 25KVA transformer	Nos	1			
16	11KV DO set with barrel	Nos	3			
17	9KV Lightening arrestors	Nos	3			
18	Earthing wire	Mtr	10			

परिमाण सूची (BOQ)

Project Name: Budhakot Dharapani Lifting Khanepani Yojana  
Location: Bhimad-5, Budhakot

बिमाद, २०७३ दर

शोभासुर पोखरेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	संख्यामा	अक्षरमा	रकम रु.
19	Earthing electrode	Nos	1			
20	Earthing Chemical	Kg	25			
21	Earthing plate/set	Nos	1			
22	Cable shoe, shocket	Nos	8			
23	Erection of 8/9 mtr STP poles	Nos	6			
24	Installation of stay set	Nos	1			
25	Installation of earthing	Nos	1			
26	Stringing of 30 sq.mm ACSR conductor (4-wire)	Km	1			
27	Installation of Transformer with all connections and fittings	Nos	1			
28	Installation of 3 phase meter with MCCB connection and proper testing and commissioning	Set	1			
29	3 phase meter	PS	1			
30	Shutdown Charge	PS	1			
						सब-टोटल
						VAT@13%
						जम्मा

पेश गर्ने

ठेकेदार कम्पनीको नाम:-

आधिकारिक व्यक्तिको नाम :-

पद:-

हस्ताक्षर